

E.6: 招标工程量清单扉页

邵阳市3#调压站（红旗路-宝庆路）改
造燃气工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： 招标造价咨询人

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人 招标造价咨询人法定代表
或其授权人： 人

(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

复核时间： 2022年03月08日

E. 12: 建设项目招标控制价汇总表

工程名称: 邵阳市3#调压站(红旗路-宝庆路)改造燃气工程

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			绿色施工安全防护措施项目费	暂估价
1	邵阳市3#调压站(红旗路-宝庆路)改造燃气工程	1727518.00	34816.12	
1.1	邵阳市3#调压站(红旗路-宝庆路)改造燃气工程	1727518.00	34816.12	
合 计		1727518.00	34816.12	

注: 本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

E.14: 单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 邵阳市3#调压站(红旗路-宝庆路)改造燃气工程 标段:

第1页 共1页

序号	工程内容	计费基础说明	费率 %	金额	其中: 暂估价(元)
一	分部分项工程费	分部分项费用合计			
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他	(详见附录C说明第2条规定计算)			
1.3	机械费				
2	管理费		6.8		
3	其他管理费	(按附录C说明第2条规定计算)	2		
4	利润		6		
二	措施项目费	1+2+3			
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费	(按E.20总价措施项目计价表计算)			
3	绿色施工安全防护措施项目费	(按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算)	3.37		
3.1	其中安全生产费	(按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算)	2.63		
三	其他项目费	(按E.23其他项目计价汇总表计算)			
四	税前造价	一+二+三			
五	销项税额	四	9		
	单位工程建安造价	四+五			

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 邵阳市3#调压站(红旗路-宝庆路)改造燃气工程 标段:

第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
		土建部分						
1	040601029001	沥青马路锯缝	1. 沉降缝规格:沥青马路锯缝 缝深10cm;	m	160.00			
2	041001001001	拆除沥青马路路面	1、拆除沥青马路路面; 2、拆除沥青柏油类路面层:机械拆除100%,厚10cm;	m ²	76.20			
3	041001003001	拆除水稳层	1、拆除水稳层; 2、机械拆除100%,厚40cm;	m ²	76.20			
4	041001002001	拆除人行道(花岗岩)	1、拆除人行道花岗岩 厚0.6cm。 2、机械拆除100%。	m ²	918.06			
5	040601029002	人行道锯缝	1. 人行道锯缝缝 缝深10cm;	m	1708.00			
6	041001002002	拆除人行道垫层	1、拆除人行道垫层 厚10cm; 2、机械拆除100%;	m ²	918.06			
7	040101002001	挖沟槽土方	1、挖沟槽土方 2、挖掘机挖土方,挖土不装车 坚土。	m ³	899.996125			
8	040102002001	挖沟槽石方	1. 液压破碎锤凿石 沟槽、基坑 坚硬岩 2、挖掘机挖石碴 沟槽、基坑 装车	m ³	382.95			
9	040103001001	回填方 砂垫层	1、机械回填砂,沟槽、基坑,河机砂。	m ³	557.42			
10	040103001002	回填方 土	1. 机械填土夯实 槽、坑;	m ³	649.75			
本页合计								

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 邵阳市3#调压站(红旗路-宝庆路)改造燃气工程 标段:

第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
11	040103002001	余方弃置(土)	1、机械装汽车土方; 2、自卸汽车运土方 运距5km; 3、邵阳市采用新型智能环保渣土专用运输车运输,有关机关批准每天允许通行时间小于8h.	m3	297.43			
12	040103002002	余方弃置(石渣)	1、机械装石碴汽车石碴 2、自卸汽车运石碴 运距1km以内~实际运距:5km; 3、邵阳市采用新型智能环保渣土专用运输车运输~有关机关批准每天允许通行时间小于8h;	m3	569.91			
13	040103002003	弃土场地费	1、弃土场地费;	m3	867.34			
14	040203006001	沥青马路路面恢复	1. 沥青马路路面恢复; 2. 水泥稳定料基层:水泥稳定碎石,厚度40cm; ; 2. 喷洒沥青油料:透层,乳化沥青; 3. 中粒式沥青混凝土路面:人工摊铺厚度6cm; 4. 细粒式沥青混凝土路面:人工摊铺厚度4cm;	m2	76.20			
15	040204002001	人行道恢复	1. 人行道恢复; 2. 人行道板垫层:混凝土垫层,厚度10cm; 2. 人行道板安砌:花岗岩,厚度60mm;	m2	918.06			
本页合计								

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 邵阳市3#调压站(红旗路-宝庆路)改造燃气工程 标段:

第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中: 暂估价	
16	040504001001	砌筑井 1500*1500	1. 砌筑井: 1500*1500 ; 2. 垫层: 混凝土; 3. 井砌筑: 砖砌, 矩形; 4. 井砖墙抹灰; 5. 配重型井盖安装; 6. 支墩找平层; 7. 10厚橡胶板 ;	座	10.00				
17	040504001002	砌筑井 1000*1000	1. 砌筑井: 1000*1000; 2. 垫层: 混凝土; 3. 井砌筑: 砖砌, 矩形; 4. 井砖墙抹灰; 5. 配重型井盖安装; 6. 支墩找平层; 7. 10厚橡胶板 ;	座	3.00				
		管道安装部分							
18	040501004014	燃气用PE管 dn200 (中压)	1. 燃气用PE管安装: 燃气用PE管 dn200 (中压) 2. 管道检验及试验要求: 气密性试验、气压 (强度) 试验、管道吹扫;	m	604.90				
本页合计									

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 邵阳市3#调压站(红旗路-宝庆路)改造燃气工程 标段:

第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
19	040501004025	燃气用PE管 dn200(中压)顶管	1. 燃气用PE管安装: 燃气用PE管 dn200(中压)顶管 2. 水平定向钻 钻导向孔(管径mm以内) DN≤300mm~单次穿越长度小于50m或≥300m~ 穿越四类土、极软岩和软岩; 3. 水平定向钻 扩孔(管径mm以内) DN200~单次穿越长度小于50m或≥300m单次 穿越长度小于50m或≥300m~穿越四类土、极 软岩和软岩; 4. 塑料管回拖布管(mm以内) DN200; 5. 管道检验及试验要求: 气密性试验 、气压(强度)试验、管道吹扫;	m	65.00			
20	040501004012	燃气用PE管 dn110(中压)	1. 燃气用PE管安装: 电熔管件熔接, DN110(中压) 2. 管道检验及试验要求: 气密性试验 、气压(强度)试验、管道吹扫;	m	15.00			
21	040501004016	燃气用PE管 dn90(中压)	1. 燃气用PE管安装: 燃气用PE管 dn90(中压); 2. 管道检验及试验要求: 气密性试验 、气压(强度)试验、管道吹扫;	m	1.00			
22	040501004017	燃气用PE管 dn63(中压)	1. 燃气用PE管安装: 燃气用PE管 dn63(中压); 2. 管道检验及试验要求: 气密性试验 、气压(强度)试验、管道吹扫;	m	1.00			
本页合计								

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 邵阳市3#调压站(红旗路-宝庆路)改造燃气工程 标段:

第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
23	040501004018	燃气用PE管 dn250 (低压)	1. 燃气用PE管安装: 燃气用PE管 dn250 (低压); 2. 管道检验及试验要求: 气密性试验、气压(强度)试验、管道吹扫;	m	711.32			
24	040501004028	燃气用PE管 dn250 (低压) 顶管	1. 燃气用PE管安装: 燃气用PE管 dn250 (低压) 顶管; 2. 水平定向钻 钻导向孔(管径mm以内) DN≤300mm~单次穿越长度小于50m或≥300m~穿越四类土、极软岩和软岩; 3. 水平定向钻 扩孔(管径mm以内) DN300~单次穿越长度小于50m或≥300m~穿越四类土、极软岩和软岩; 4. 塑料管回拖布管 (mm以内) DN300; 5. 管道检验及试验要求: 气密性试验、气压(强度)试验、管道吹扫;	m	65.00			
25	040501004020	燃气用PE管 dn160 (低压)	1. 燃气用PE管安装: 燃气用PE管 dn160 (低压); 2. 管道检验及试验要求: 气密性试验、气压(强度)试验、管道吹扫;	m	86.32			
26	040501004021	燃气用PE管 dn110 (低压)	1. 燃气用PE管安装: 燃气用PE管 dn110 (低压); 2. 管道检验及试验要求: 气密性试验、气压(强度)试验、管道吹扫;	m	2.00			
本页合计								

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 邵阳市3#调压站(红旗路-宝庆路)改造燃气工程 标段:

第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
27	040501004022	燃气用PE管 dn90 (低压)	1. 燃气用PE管安装: 燃气用PE管 dn90 (低压); 2. 管道检验及试验要求: 气密性试验、气压(强度)试验、管道吹扫;	m	5.00			
28	040501004023	燃气用PE管 dn63 (低压)	1. 燃气用PE管安装: 燃气用PE管 dn63 (低压); 2. 管道检验及试验要求: 气密性试验、气压(强度)试验、管道吹扫;	m	5.00			
29	040501002011	燃气钢管(无缝) D219*6	1. 材质及规格: 燃气钢管(无缝) D219*6 冷缠带加强级防腐; 2. 连接形式: 焊接; 3. 管道检验及试验要求: 气密性试验、气压(强度)试验、管道吹扫; 4. 管道除锈, 刷防锈漆2遍。	m	5.00			
30	040501002001	燃气钢管(无缝) D159*5	1. 材质及规格: 燃气钢管(无缝) D159*5 冷缠带加强级防腐; 2. 连接形式: 焊接; 3. 管道检验及试验要求: 气密性试验、气压(强度)试验、管道吹扫; 4. 管道除锈, 刷防锈漆2遍。	m	5.00			
本页合计								

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 邵阳市3#调压站(红旗路-宝庆路)改造燃气工程 标段:

第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
31	040501002017	燃气钢管(无缝) D108*4.5	1. 材质及规格:燃气钢管(无缝) D108*4.5 冷缠带加强级防腐; 2. 连接形式:焊接; 3. 管道检验及试验要求:气密性试验、气压(强度)试验、管道吹扫; 4. 管道除锈,刷防锈漆2遍。	m	3.00			
32	040501002022	燃气钢管(无缝) D57*3.5	1. 材质及规格:燃气钢管(无缝) D57*3.5冷缠带加强级防腐; 2. 连接形式:焊接; 3. 管道检验及试验要求:气密性试验、气压(强度)试验、管道吹扫; 4. 管道除锈,刷防锈漆2遍。	m	5.00			
33	040501002015	燃气钢管(无缝) D48*3.5	1. 材质及规格:燃气钢管(无缝) D48*4 冷缠带加强级防腐; 2. 连接形式:焊接; 3. 管道检验及试验要求:气密性试验、气压(强度)试验、管道吹扫; 4. 管道除锈,刷防锈漆2遍。	m	26.00			
34	040502008001	焊接钢套管 D165.1*4.5	1. 形式、材质及规格:焊接钢套管 D165.1*4.5 冷缠带加强级防腐; 2. 连接形式:焊接;	个	6.00			
35	040502008002	焊接钢套管 D219.1*5.6	1. 形式、材质及规格:焊接钢套管 D219.1*5.6 冷缠带加强级防腐; 2. 连接形式:焊接;	个	10.00			
本页合计								

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 邵阳市3#调压站(红旗路-宝庆路)改造燃气工程 标段:

第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
36	040502008003	焊接钢套管 D273.1*6.3	1.形式、材质及规格:焊接钢套管 D273.1*6.3 冷缠带加强级防腐; 2.连接形式:焊接;	个	10.00			
37	040502003002	钢塑转换 dn250/D219x6 直管式	1.材质及规格:钢塑转换 dn250/D219x6 直管式; 2.连接方式:电熔熔接;	个	11.00			
38	040502003043	钢塑转换 dn200/D159x5 直管式	1.材质及规格:钢塑转换 dn200/D159x5 直管式; 2.连接方式:电熔熔接;	个	5.00			
39	040502003037	钢塑接头 dn160/159*5 直管式	1.材质及规格:钢塑接头 dn160/159*5 直管式; 2.连接方式:电熔熔接;	个	6.00			
40	040502003021	钢塑接头 dn110/d108*4.5 直管式	1.材质及规格:钢塑接头 dn110/d108*4.5 直管式; 2.连接方式:电熔熔接;	个	6.00			
41	040502003044	钢塑转换 dn63/D57x3.5 直管式	1.材质及规格:钢塑转换 dn63/D57x3.5 直管式; 2.连接方式:电熔熔接;	个	5.00			
42	040502003020	注塑三通 dn250*250*250	1.材质及规格:注塑三通 dn250*250*250; 2.连接方式:电熔熔接;	个	5.00			
43	040502003045	注塑三通 dn250x250x160	1.材质及规格:注塑三通 dn250x250x160; 2.连接方式:电熔熔接;	个	3.00			
本页合计								

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 邵阳市3#调压站(红旗路-宝庆路)改造燃气工程 标段:

第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
44	040502003046	注塑三通 dn250x250x110	1. 材质及规格: 注塑三通 dn250x250x110; 2. 连接方式: 电熔熔接;	个	3.00			
45	040502003047	注塑三通 dn250x250x90	1. 材质及规格: 注塑三通 dn250x250x90; 2. 连接方式: 电熔熔接;	个	4.00			
46	040502003049	注塑三通 dn200x200x200	1. 材质及规格: 注塑三通 dn200x200x200; 2. 连接方式: 电熔熔接;	个	1.00			
47	040502003052	注塑三通 dn200x200x90	1. 材质及规格: 注塑三通 dn200x200x90; 2. 连接方式: 电熔熔接;	个	1.00			
48	040502003065	注塑三通 dn160*160*63	1. 材质及规格: 注塑三通 dn160*160*63; 2. 连接方式: 电熔熔接;	个	1.00			
49	040502003025	注塑端帽 dn250	1. 材质及规格: 注塑端帽 dn250; 2. 连接方式: 电熔熔接;	个	1.00			
50	040502003053	注塑端帽 dn160	1. 材质及规格: 注塑端帽 dn160; 2. 连接方式: 电熔熔接;	个	1.00			
51	040502003028	电熔套筒 dn250	1. 材质及规格: 电熔套筒 dn250; 2. 连接方式: 电熔熔接;	个	16.00			
52	040502003054	电熔套筒 dn200	1. 材质及规格: 电熔套筒 dn200; 2. 连接方式: 电熔熔接;	个	20.00			
53	040502003035	电熔套筒 dn160	1. 材质及规格: 电熔套筒 dn160; 2. 连接方式: 电熔熔接;	个	6.00			
54	040502003055	电熔套筒 dn110	1. 材质及规格: 电熔套筒 dn110; 2. 连接方式: 电熔熔接;	个	6.00			
本页合计								

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。
全国统一热线: 4006-258-995

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 邵阳市3#调压站(红旗路-宝庆路)改造燃气工程 标段:

第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
55	040502003056	电熔套筒 dn90	1. 材质及规格:电熔套筒 dn90; 2. 连接方式:电熔熔接;	个	10.00			
56	040502003057	电熔套筒 dn63	1. 材质及规格:电熔套筒 dn63; 2. 连接方式:电熔熔接;	个	10.00			
57	040502003058	PE变径 dn90*63	1. 材质及规格:PE变径 dn90*63; 2. 连接方式:电熔熔接;	个	4.00			
58	040502003040	注塑90°弯头 dn250	1. 材质及规格:注塑90°弯头 dn250; 2. 连接方式:电熔熔接;	个	20.00			
59	040502003059	注塑90°弯头 dn200	1. 材质及规格:注塑90°弯头 dn200; 2. 连接方式:电熔熔接;	个	20.00			
60	040502003041	注塑90°弯头 dn160	1. 材质及规格:注塑90°弯头 dn160; 2. 连接方式:电熔熔接;	个	6.00			
61	040502003042	注塑90°弯头 dn110	1. 材质及规格:注塑90°弯头 dn110; 2. 连接方式:电熔熔接;	个	6.00			
62	040502003060	电熔90°弯头 dn90	1. 材质及规格:电熔90°弯头 dn90; 2. 连接方式:电熔熔接;	个	10.00			
63	040502003061	电熔90°弯头 dn63	1. 材质及规格:电熔90°弯头 dn63电熔90°弯头 dn63; 2. 连接方式:电熔熔接;	个	10.00			
64	040502002001	钢制90°弯头 90EL D219x6-II	1. 材质及规格:钢制90°弯头 90EL D219x6-II; 2. 接口形式:焊接;	个	1.00			
本页合计								

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 邵阳市3#调压站(红旗路-宝庆路)改造燃气工程 标段:

第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
65	040502002002	钢制90°弯头 90EL D159x5-II	1. 材质及规格: 钢制90°弯头 90EL D159x5-II; 2. 接口形式: 焊接;	个	1.00			
66	040502005001	法兰球阀Q347F-16C DN200 双放散	1. 材质及规格: 法兰球阀Q347F-16C DN200 双放散; 2. 连接方式: 平焊法兰安装;	个	5.00			
67	040502005004	法兰球阀Q347F-16C DN150 双放散	1. 材质及规格: 法兰球阀Q347F-16C DN150 双放散; 2. 连接方式: 平焊法兰安装;	个	5.00			
68	040502005008	法兰球阀Q14F-16C DN100 双放散	1. 材质及规格: 法兰球阀Q14F-16C DN100 双放散; 2. 连接方式: 平焊法兰安装;	个	3.00			
69	040502005007	法兰球阀Q14F-16C DN40 双放散	1. 材质及规格: 法兰球阀Q14F-16C DN40 双放散; 2. 连接方式: 平焊法兰安装;	个	26.00			
70	040502011001	轴向内压纹补偿器 DN200 PN1.6	1. 规格: 轴向内压纹补偿器 DN200 PN1.6; 2. 安装方式: 焊接法兰;	个	5.00			
71	040502011003	轴向内压纹补偿器 DN150 PN1.6	1. 规格: 轴向内压纹补偿器 DN150 PN1.6; 2. 安装方式: 焊接法兰;	个	5.00			
72	040502011004	轴向内压纹补偿器 DN100 PN1.6	1. 规格: 轴向内压纹补偿器 DN100 PN1.6; 2. 安装方式: 焊接法兰;	个	3.00			
73	040501020001	示踪线铺设	1. 规格: 示踪线(成品)安装;	m	1800.00			
本页合计								

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 邵阳市3#调压站(红旗路-宝庆路)改造燃气工程 标段:

第12页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
74	040501020003	警示带 宽度≥200mm	1. 规格:警示带 宽度≥200mm (低压);	m	992.00			
75	040501020002	PE防护警示板	1. 规格:PE防护警示板 300mm*1m*3mm;	m	702.00			
76	040503001001	标示牌(桩)	1、标志牌(桩)安装(成品)	个	1.00			
77	041106001001	机械设备进出场及安拆	1. 机械设备进出场及安拆 2. 场外运费:履带式挖掘机, 1m ³ 以内。 3. 场外运费:履带式液压挖掘机带液压破碎锤。	台.次	1.00			
本页合计								
合 计								

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 20: 总价措施项目清单计费表

工程名称: 邵阳市3#调压站(红旗路-宝庆路)改造燃气工程 标段:

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16		
合计						

注: 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

E.23: 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 邵阳市3#调压站(红旗路-宝庆路)改造燃气工程 标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			205583.08	明细详见E.24表
2	暂估价				
2.1	材料(工程设备)暂估价				明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价				明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定 或合同约定明细 详见E.26表
3	计日工				明细详见E.27表
4	总承包服务费				明细详见E.28表
5	优质工程增加费				明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费				明细详见E.29表
8	索赔签证				明细详见E.30表
9	其他项目费合计	1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8			

注: 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

E. 24: 暂列金额明细表

工程名称: 邵阳市3#调压站(红旗路-宝庆路)改造燃气工程 标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费	元	205583.08	
2	检验试验费	元		
3				
4				
5				
6				
7				
8				
合计			205583.08	

注: 此表由招标人填写, 如不能详列, 也可只列暂定金额总额, 投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称: 邵阳市3#调压站(红旗路-宝庆路)改造燃气工程 标段:

第1页 共4页

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	示踪线 (成品)	m	1890.00		2.20						
2	PE防护警示板 300mm*1m*3mm 中压	m	716.04		1.10						
3	警示带 宽度≥200mm低压	m	1041.60		1.10						
4	商品沥青混凝土 AC-13	m ³	3.086		1158.301						
5	平焊法兰 DN40	片	52.00		16.81						
6	平焊法兰 DN100	片	6.00		61.213						
7	平焊法兰 dn200	片	10.00		126.525						
8	平焊法兰 DN150	片	10.00		99.92						
9	配重型井盖1500*1500	套	10.10		880.00						
10	配重型井盖1000*1000	套	3.03		880.00						
11	燃气钢管(无缝) D108*4.5	m	3.036		52.63						
12	燃气钢管(无缝) D159*5	m	5.05		89.92						
13	燃气钢管(无缝) D219*6	m	5.045		194.723						
14	燃气钢管(无缝) D57*3.5	m	5.075		23.867						
15	焊接钢套管 D165.1*4.5	m	1.80		97.335						
16	焊接钢套管 D219.1*5.6	个	3.00		194.723						
17	燃气钢管(无缝) D48*3.5	m	26.39		19.00						
18	焊接钢套管 D273.1*6.3	个	3.00		237.22						

注: 此表由招标人填写“暂估单价”, 并在备注栏说明暂估价的材料拟用在哪些清单项目上, 投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称: 邵阳市3#调压站(红旗路-宝庆路)改造燃气工程 标段:

第2页 共4页

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
19	燃气用PE管 dn250(低压)	m	718.433		241.301						
20	燃气用PE管 dn160(低压)	m	87.183		112.297						
21	燃气用PE管 dn110(低压)	m	2.02		53.918						
22	燃气用PE管 dn90(低压)	m	5.05		36.733						
23	燃气用PE管 dn63(低压)	m	5.05		18.088						
24	燃气用PE管 dn250(低压)顶管	m	65.65		455.821						
25	燃气用PE管 dn200(中压)顶管	m	65.65		294.591						
26	燃气用PE管 dn110(中压)	m	15.15		78.982						
27	燃气用PE管 dn200(中压)	m	610.949		235.494						
28	燃气用PE管 dn90(中压)	m	1.01		53.661						
29	燃气用PE管 dn63(中压)	m	1.01		26.277						
30	钢制90°弯头 90EL D219x6-II	个	1.00		194.723						
31	钢制90°弯头 90EL D159x5-II	个	1.00		89.92						
32	电熔90°弯头 dn90	个	10.10		49.96						
33	电熔90°弯头 dn63	个	10.10		33.661						
34	PE变径 dn90*63	个	4.04		38.814						
35	注塑90°弯头 dn250	个	20.20		275.467						

注: 此表由招标人填写“暂估单价”, 并在备注栏说明暂估价的材料拟用在哪些清单项目上, 投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称: 邵阳市3#调压站(红旗路-宝庆路)改造燃气工程 标段:

第3页 共4页

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
36	注塑90°弯头 dn200	个	20.20		153.032						
37	注塑90°弯头 dn160	个	6.06		91.819						
38	注塑90°弯头 dn110	个	6.06		42.807						
39	注塑三通 dn160*160*63	只	1.01		107.18						
40	注塑三通 dn200x200x200	只	1.01		177.539						
41	注塑三通 dn200x200x90	只	1.01		196.892						
42	注塑三通 dn250*250*250	只	5.05		310.173						
43	注塑三通 dn250x250x160	只	3.03		266.313						
44	注塑三通 dn250x250x110	只	3.03		265.259						
45	注塑三通 dn250x250x90	只	4.04		265.259						
46	轴向内压纹补偿器 DN200 PN1.6	个	5.00		1140.328						
47	轴向内压纹补偿器 DN100PN1.6	个	3.00		695.883						
48	轴向内压纹补偿器 DN150 PN1.6	个	5.00		965.029						
49	法兰球阀Q14F-16C DN40 双放散	个	26.00		1135.263						
50	法兰球阀Q347F-16 C DN200 双放散	个	5.00		5008.544						
51	法兰球阀Q347F-16 C DN150双放散	个	5.00		3103.524						

注: 此表由招标人填写“暂估单价”, 并在备注栏说明暂估价的材料拟用在哪些清单项目上, 投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称: 邵阳市3#调压站(红旗路-宝庆路)改造燃气工程 标段:

第4页 共4页

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
52	法兰球阀Q14F-16C DN100 双放散	个	3.00		1843.143						
53	钢塑接头 dn110/d108*4.5 直管式	个	6.00		265.259						
54	钢塑转换 dn250/D219x6 直管式	个	11.00		875.405						
55	钢塑转换 dn200/D159x5 直管式	个	5.00		570.164						
56	钢塑接头 dn160/159*5 直管式	个	6.00		430.474						
57	钢塑转换 dn63/D57x3.5 直管式	个	5.00		60.159						
58	电熔套筒 dn160	只	6.06		79.619						
59	电熔套筒 dn110	只	6.06		39.752						
60	电熔套筒 dn90	只	10.10		28.606						
61	电熔套筒 dn63	只	10.10		15.352						
62	电熔套筒 dn200	只	20.20		165.232						
63	注塑端帽 dn160	只	1.01		39.752						
64	注塑端帽 dn250	只	1.01		122.426						
65	电熔套筒 dn250	只	16.16		299.177						
66	标示牌(桩)	块	1.00		88.535						
67	10厚橡胶板	块	13.00		40.00						
68	弃土场地费	m3	867.34		10.624						
合 计											

注: 此表由招标人填写“暂估单价”, 并在备注栏说明暂估价的材料拟用在哪些清单项目上, 投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：邵阳市3#调压站（红旗路-宝庆路）改造燃气工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费 + 措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费 + 措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计	-			

注：环境保护税、安全责任险招投标时按计费基数及费率暂估，结算与取定不同时，可按实调整。

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 邵阳市3#调压站(红旗路-宝庆路)改造燃气工程 标段:

第1页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	180618.513			
2	01210100011	热轧等边角钢 63以内	kg	0.264			
3	01290100023	热轧薄钢板 δ 4.0mm	kg	51.003			
4	01290200009	热轧中钢板 δ 6.0mm-12mm	kg	51.018			
5	01290200018	热轧中钢板 δ 12mm-20mm	kg	186.704			
6	02010300003	石棉橡胶板 δ 0.8mm-6mm	kg	70.01			
7	03010500172	六角螺栓带帽带垫 M8×30-60	套	304.184			
8	03010500201	六角螺栓带帽带垫 M16×65-80	套	214.24			
9	03010500203	六角螺栓带帽带垫 M16×85-140	套	98.88			
10	03010500208	六角螺栓带帽带垫 M20×85-100	套	370.80			
11	03110100002	尼龙砂轮片 Φ100	片	7.319			
12	03110100006	尼龙砂轮片 Φ400	片	2.946			
13	03110700001	砂纸	张	0.512			
14	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	18.327			
15	03130100025	碳钢电焊条 J422 Φ4.0	kg	30.26			
16	03130100026	碳钢电焊条 J427 Φ3.2	kg	16.606			
17	03130700006	锯缝机锯片 Φ500	片	16.625			
18	03210700020	镀锌铁丝 Φ2.8-4.0	kg	0.34			
19	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	11463.371			
20	04030400001	粗净砂	m ³	27.762			
21	04031100001~1	河机砂	m ³	657.756			
22	04031100003	河砂 综合	m ³	10.465			
23	04050500002	厂拌水泥稳定碎石 水泥含量5%	m ³	30.937			
24	04090500002	膨润土	kg	3154.187			
25	04130100005	标准砖 240×115×53	千块	19.323			
26	08030000011~3	花岗岩板 60mm	m ²	936.421			
27	13010300002	清油 C01-1	kg	1.101			
28	13050500006	煤焦沥青漆 L01-17	kg	6.396			
		本页小计	元				

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
全国统一热线: 4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 邵阳市3#调压站(红旗路-宝庆路)改造燃气工程 标段:

第2页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
29	13070700002	白铅油	kg	9.18			
30	13351700002	防水粉	kg	86.529			
31	14030300001	机油	kg	5.267			
32	14030500001	柴油 0#	kg	8.382			
33	14050100004	油化溶剂油	kg	0.261			
34	14311700001	碳酸氢钠	kg	52.474			
35	14331100003	三氯乙烯	kg	0.33			
36	14390700001	乙炔气	kg	26.618			
37	14390900001	氧气	m3	79.995			
38	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	39.60			
39	17070100026	无缝钢管 Φ22×2.5	m	40.454			
40	17070100035	无缝钢管 Φ57×3.5	m	7.714			
41	18030400015	镀锌三通 DN20	个	8.081			
42	18030400016	镀锌三通 DN25	个	1.553			
43	19010100004	铜螺纹截止阀 J11T-16T DN32	个	0.126			
44	19010100005	铜螺纹截止阀 J11T-16T DN50	个	3.086			
45	19230100001	螺纹旋塞阀(灰铸铁) X13T-10 DN15	个	6.424			
46	19230100002	螺纹旋塞阀(灰铸铁) X13T-10 DN20	个	6.424			
47	20010300006	碳钢平焊法兰 DN32 1.6MPa	片	0.504			
48	20010300008	碳钢平焊法兰 DN50 1.6MPa	片	12.341			
49	20010300012	碳钢平焊法兰 DN100 1.6MPa	片	6.00			
50	20010300014	碳钢平焊法兰 DN150 1.6MPa	片	10.00			
51	20010300015	碳钢平焊法兰 DN200 1.6MPa	片	10.00			
52	24090100002	温度计 0-120℃	支	3.212			
53	24110100003	压力表 Y-150、0MPa-16MPa	块	3.212			
54	28030100001~4	示踪线 (成品)	m	1890.00			
	本页小计		元				

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 邵阳市3#调压站(红旗路-宝庆路)改造燃气工程 标段:

第3页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
55	33012100002	铸铁爬梯	kg	300.842			
56	33330900001	塑钢踏步	个	102.834			
57	34110100002	水	t	563.817			
58	34110200001	电	kW·h	327.922			
59	35130100001	圆型钢丝轮 Φ100	片	0.235			
60	36210700002~4	PE防护警示板 300mm*1m*3mm 中压	m	716.04			
61	36210700003~3	警示带 宽度≥200mm 低压	m	1041.60			
62	80111700003	化学泥浆	kg	77.481			
63	88010500001	其他材料费	元	4972.661			
64	80210200002	商品混凝土(细石) C20	m ³	0.447			
65	80210400002	商品混凝土(砾石) C15	m ³	101.528			
66	80250900002	商品沥青混凝土 AC-13	m ³	3.086			
67	80250900003	商品沥青混凝土 AC-16	m ³	4.618			
68	20010300008~2	平焊法兰 DN40	片	52.00			
69	20010300012~2	平焊法兰 DN100	片	6.00			
70	20010300014~2	平焊法兰 dn200	片	10.00			
71	20010300014~5	平焊法兰 DN150	片	10.00			
72	36010500002~3	配重型井盖1500*1500	套	10.10			
73	36010500002~4	配重型井盖1000*1000	套	3.03			
74	WJJ130118	酚醛防锈漆	kg	2.859			
75	WJJ170105~1	燃气钢管(无缝) D108*4.5	m	3.036			
76	WJJ170105~11	燃气钢管(无缝) D159*5	m	5.05			
77	WJJ170105~12	燃气钢管(无缝) D219*6	m	5.045			
78	WJJ170105~14	燃气钢管(无缝) D57*3.5	m	5.075			
79	WJJ170105~16	焊接钢套管 D165.1*4.5	m	1.80			
80	WJJ170105~19	焊接钢套管 D219.1*5.6	个	3.00			
81	WJJ170105~2	燃气钢管(无缝) D48*3.5	m	26.39			
		本页小计	元				

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

全国统一热线: 4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 邵阳市3#调压站(红旗路-宝庆路)改造燃气工程 标段:

第4页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
82	WJJ170105~21	焊接钢套管 D273.1*6.3	个	3.00			
83	WJJ172573~10	燃气用PE管 dn250(低压)	m	718.433			
84	WJJ172573~13	燃气用PE管 dn160(低压)	m	87.183			
85	WJJ172573~14	燃气用PE管 dn110(低压)	m	2.02			
86	WJJ172573~15	燃气用PE管 dn90(低压)	m	5.05			
87	WJJ172573~16	燃气用PE管 dn63(低压)	m	5.05			
88	WJJ172573~23	燃气用PE管 dn250(低压)顶管	m	65.65			
89	WJJ172573~25	燃气用PE管 dn200(中压)顶管	m	65.65			
90	WJJ172573~5	燃气用PE管 dn110(中压)	m	15.15			
91	WJJ172573~7	燃气用PE管 dn200(中压)	m	610.949			
92	WJJ172573~8	燃气用PE管 dn90(中压)	m	1.01			
93	WJJ172573~9	燃气用PE管 dn63(中压)	m	1.01			
94	WJJ180328~2	钢制90°弯头 90EL D219x6-II	个	1.00			
95	WJJ180328~3	钢制90°弯头 90EL D159x5-II	个	1.00			
96	WJJ180922~14	电熔90°弯头 dn90	个	10.10			
97	WJJ180922~15	电熔90°弯头 dn63	个	10.10			
98	WJJ180922~4	PE变径 dn90*63	个	4.04			
99	WJJ180922~5	注塑90°弯头 dn250	个	20.20			
100	WJJ180922~6	注塑90°弯头 dn200	个	20.20			
101	WJJ180922~7	注塑90°弯头 dn160	个	6.06			
102	WJJ180922~8	注塑90°弯头 dn110	个	6.06			
103	WJJ180938~1	注塑三通 dn160*160*63	只	1.01			
104	WJJ180939~4	注塑三通 dn200x200x200	只	1.01			
105	WJJ180939~7	注塑三通 dn200x200x90	只	1.01			
106	WJJ180940~1	注塑三通 dn250*250*250	只	5.05			
107	WJJ180940~3	注塑三通 dn250x250x160	只	3.03			
108	WJJ180940~4	注塑三通 dn250x250x110	只	3.03			
109	WJJ180940~5	注塑三通 dn250x250x90	只	4.04			
	本页小计		元				

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
全国统一热线: 4006-258-995

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 邵阳市3#调压站(红旗路-宝庆路)改造燃气工程 标段:

第5页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
110	WJJ182107~10	轴向内压纹补偿器 DN200 PN1.6	个	5.00			
111	WJJ182107~11	轴向内压纹补偿器 DN100PN1.6	个	3.00			
112	WJJ182107~14	轴向内压纹补偿器 DN150 PN1.6	个	5.00			
113	WJJ193702~11	法兰球阀Q14F-16C DN40 双放散	个	26.00			
114	WJJ193702~7	法兰球阀Q347F-16C DN200 双放散	个	5.00			
115	WJJ193702~8	法兰球阀Q347F-16C DN150 双放散	个	5.00			
116	WJJ193702~9	法兰球阀Q14F-16C DN100 双放散	个	3.00			
117	WJJ215503~2	钢塑接头 dn110/d108*4.5 直管式	个	6.00			
118	WJJ215503~5	钢塑转换 dn250/D219x6 直管式	个	11.00			
119	WJJ215503~6	钢塑转换 dn200/D159x5 直管式	个	5.00			
120	WJJ215503~7	钢塑接头 dn160/159*5 直管式	个	6.00			
121	WJJ215503~9	钢塑转换 dn63/D57x3.5 直管式	个	5.00			
122	WJJ290616~2	电熔套筒 dn160	只	6.06			
123	WJJ290616~5	电熔套筒 dn110	只	6.06			
124	WJJ290616~7	电熔套筒 dn90	只	10.10			
125	WJJ290616~8	电熔套筒 dn63	只	10.10			
126	WJJ290617~2	电熔套筒 dn200	只	20.20			
127	WJJ290617~3	注塑端帽 dn160	只	1.01			
128	WJJ290618~1	注塑端帽 dn250	只	1.01			
129	WJJ290618~2	电熔套筒 dn250	只	16.16			
130	ZC1598997~2	标示牌(桩)	块	1.00			
131	ZC2643269	10厚橡胶板	块	13.00			
132	ZC2970038	弃土场地费	m3	867.34			
133	J4-13-2	智能环保渣土车 12.5t(邵阳市) 大型	台班	17.202			
		本页小计	元				

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 邵阳市3#调压站(红旗路-宝庆路)改造燃气工程 标段:

第6页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
134	J14-60	场外运费 履带式液压挖掘机带液压破碎锤	台次	1.00			
135	JX002	电焊机(综合)	台班	7.609			
136	JX003	吊装机械(综合)	台班	1.15			
137	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中型	台班	0.13			
138	J1-2	履带式推土机 功率(kW) 90 大型	台班	0.306			
139	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大型	台班	4.96			
140	J1-19	平地机 功率(kW) 90 大型	台班	0.01			
141	J1-27	轮胎压路机 工作质量(t) 26 大型	台班	0.034			
142	J1-29	钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中型	台班	5.302			
143	J1-30	钢轮振动压路机 工作质量(t) 10 中型	台班	0.052			
144	J1-31	钢轮振动压路机 工作质量(t) 12 大型	台班	0.021			
145	J1-32	钢轮振动压路机 工作质量(t) 13 大型	台班	0.072			
146	J1-33	钢轮振动压路机 工作质量(t) 15 大型	台班	0.032			
147	J1-68	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 小型 小型	台班	2.34			
148	J1-69	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中型	台班	3.738			
149	J1-70	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 功率(kW) 305 大型	台班	7.517			
150	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大型	台班	3.498			
151	J4-3	载重汽车 装载质量(t) 4 中型	台班	4.541			
本页小计			元				

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
全国统一热线: 4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 邵阳市3#调压站(红旗路-宝庆路)改造燃气工程 标段:

第7页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
152	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中型	台班	0.075			
153	J4-6	载重汽车 装载质量(t) 8 中型	台班	7.812			
154	J4-30	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小型	台班	1.312			
155	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中型	台班	0.638			
156	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小型	台班	5.917			
157	J6-19	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小型	台班	23.35			
158	J6-20	混凝土振动器 平板式 小型	台班	20.014			
159	J6-21	混凝土振动器 插入式 小型	台班	1.009			
160	J7-32	立式钻床 钻孔直径(mm) 25 小型	台班	1.581			
161	J7-69	半自动切割机 厚度(mm) 100 小型	台班	0.061			
162	J7-116	砂轮切割机 砂轮直径(mm) 350 小型	台班	18.967			
163	J7-117	砂轮切割机 砂轮直径(mm) 400 小型	台班	0.196			
164	J8-6	电动多级离心清水泵 出口直径(mm) 100 扬程(m) 120以下 小型	台班	10.724			
165	J9-1	交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小型	台班	0.312			
166	J9-10	直流弧焊机 容量(kV·A) 20 小型	台班	11.21			
167	J9-19	全自动热熔焊接机 QZD200 小型	台班	32.716			
168	J9-20	全自动热熔焊接机 QZD450 小型	台班	28.683			
169	J9-30	电熔管件熔接机 直径(mm) 160 小型	台班	3.343			
		本页小计	元				

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 邵阳市3#调压站(红旗路-宝庆路)改造燃气工程 标段:

第8页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
170	J9-31	电熔管件熔接机 直径(mm) 315 小型	台班	5.796			
171	J9-41	电焊条烘干箱 容量(cm3) 60×50×75 小型	台班	1.887			
172	J9-44	电焊条恒温箱 小型	台班	0.76			
173	J10-8	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 6 中型	台班	4.926			
174	J12-56	水平定向钻机 32T 大型	台班	15.279			
		本页小计	元				
		合 计	元				

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。